

PROJET D'INSTALLATION DE CHAMBRES FROIDES AU
SIEGE DE L'ANSS DANS LA COMMUNE DE MATAM

Construction & réhabilitation (travaux génie civil)

UNICEF Guinée

Quartier Coléah Lanseboungny, Route Niger,
MA-006, Commune de Matam - Boîte Postale
222, Conakry Tel (+224) 624 93 19 13 Conakry,
République de Guinée

RECAPITULATION GENERALE DU PROJET D'INSTALLATION DE CHAMBRES FROIDES AU SIEGE DE L'ANSS DANS LA COMMUNE DE MATAM (travaux génie civil)

N°	DESIGNATION	MONTANT		DELAI DES TRAVAUX
		(en USD Taux: 8 647,82)	(en GNF)	
LOT1	Rénovation de l'aile gauche du bâtiment pour espace de stockage en planchés caillebotis et des racks			2 mois
LOT2	Réfection totale de la toiture en charpentes métalliques et tôles bacs alu-zinc			2mois
LOT3	Réhabilitation du 1er étage en bureaux			1 mois
LOT4	Retouche générale de peinture			1 mois
LOT5	Réhabilitation de l'espace des generateurs			1 mois
TOTAL DES TRAVAUX HORS TAXES				
TVA		%	18%	NON APPLICABLE

DETAILS DU PROJET D'INSTALLATION DE CHAMBRES FROIDES AU SIEGE DE L'ANSS DANS LA COMMUNE DE MATAM (travaux génie civil)

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant GNF
LOT 1.	Rénovation de l'aile gauche du bâtiment pour espace de stockage en planchés caillebotis et des racks				
1,1	Frais généraux	Ffait	1,0		
1,2	Revêtement du sol en chape bouchardé et peinture acrysol sur toute la surface et crépissage sous-plancher de la dalle	m2	506,4		
1,3	Crépissage sous-plancher de la dalle	m2	506,4		
1,4	Exécution d'un planché en caillebotis avec des supports et escaliers en profilés métalliques	m2	266,5		
1,5	Exécution des racks de rangement en structures métalliques de dimension 450x300x80	U	2,0		
1,6	Traitement des surfaces des murs et travaux de peintures	m2	853,6		
TOTAL LOT 1					
Lot 2.	Réfection totale de la toiture en charpentes métalliques et tôles bacs alu-zinc				
2,1	Frais généraux	Ffait	1,0		
2,2	Dépose de la toiture existante y compris toutes sujétions	Ffait	1,0		
2,3	Exécution de la charpente en structure métallique y compris toutes sujétions	m2	2 065,1		
2,4	Couverture en tôles bacs alu-zinc e=6/10ème y compris toutes sujétions	m2	2 065,1		
2,5	Remise en état des réseaux d'alimentation et d'évacuation du bâtiment (tuyauterie et sanitaire)	Ens	1,0		
TOTAL LOT 2					
Lot 3.	Réhabilitation du 1er étage en bureaux				
3,1	Frais généraux	Ffait	1,0		
3,2	Cloisonnement en panneaux des bureaux	ml	140,0		
3,3	Installations électriques des bureaux et climatisations	Ens	1,0		
3,4	Climatiseurs 12 000 BTU	U	15,0		
3,5	Traitement des surfaces des murs et travaux de peinture intérieure des murs et plafond	m2	1 256,0		

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant GNF
	TOTAL LOT 3				
Lot 4.	Retouche générale de peinture				
4,1	Frais généraux	Ffait	1,0		
4,2	Corrections des tuyauteries pour l'étanchéité des murs	Ffait	1,0		
4,3	Traitement des surfaces des murs (fissures et masticage)	m2	3 435,0		
4,4	Peinture extérieure de tout le bâtiment	m2	3 435,0		
	TOTAL LOT 4				
Lot 5.	Réhabilitation de l'espace des generateurs				
5,1	Frais généraux	Ffait	1,0		
5,2	Construction d'abris pour générateur en structure métallique y compris les grilles d'aération et toutes sujétions	m2	40,0		
	TOTAL LOT 5				
TOTAL GENERAL DU PROJET HORS TAXES					

Arrêté la présente proposition financière au montant Hors Taxes de :

1- Délai d'exécution

Suivant les lots

2- Modalité de Paiement proposée :

20% à la signature du contrat 70% suivant l'avancement et 10% à la Réception définitive des travaux

SAV: Période de Garantie de 12 mois